

郴州技师学院 3 栋旁供配电房配电增容改造采购公告

一、 采购公告核心内容

1. 项目名称：郴州技师学院 3 栋旁供配电房配电增容改造采购项目

2. 项目控制价：32.3 万元（项目工程据实结算，结算价格按照投标价格下浮率执行，材料不调差，按照相关政策及行业规定，由院方委托第三方进行核定）。

3. 询价地点：湖南省郴州市苏仙区郴江路郴州技师学院

二、 3 栋旁供配电房配电增容项目示意图及预算书

详见附件：郴州技师学院 3 栋旁供配电房配电增容改造项目预算书

郴州技师学院 3 栋旁供配电房配电增容改造项目示意图

三、 施工要求

本项目所有施工、设备、材料均须符合国家现行相关行业标准，整体质量达到合格及以上标准，具体要求如下：

1. 独立负责与电力部门协调，负责申请、审批、断电、验收、供电等相关工作，确保我院 500KVA 湿式变压器利旧使用，配电站相关工程通过所有审批验收环节，在 8 月 10 日前接入电网顺利送电。所有相关工作完成后，需提交完整的竣工资料及验收报告。

2. 电缆架设工程符合相关规范，电缆敷设需严格遵循设计路径，弯曲半径符合规范，接头制作精细可靠，确保绝缘性能达标。

3. 分支箱安装需牢固可靠，接地电阻符合规范，内部接线整齐美观，标识清晰准确。

4. 桥架及保护管敷设应横平竖直，支架间距均匀，连接处跨接接地可靠，PVC 管粘接牢固，镀锌铁管螺纹连接紧密并做好防腐处理。

5. 电缆沟开挖及路面恢复需严格按规范操作，回填土分层夯实，沥青及混凝土路面恢复平整，确保与原路面衔接自然，无明显沉降。

6. 施工期间须做好安全防护与文明施工，设置醒目的警示标识，规范堆放材料，及时清运建筑垃圾，最大限度减少对周边环境及人员通行的影响。

7. 所有隐蔽工程在覆盖前必须经监理及甲方代表现场验收确认，并留存影像资料备查，确保工程质量可追溯。

8. 施工方需制定详细的进度计划，倒排工期，确保关键节点按时完成。特别是针对 8 月 10 日送电这一刚性目标，需提前协调电力部门验收时间，预留充足的整改缓冲期。须强化现场安全管理，严格执行用电及高空作业规范，杜绝违章作业，确保零事故。

9.所有进场配电柜、电缆电线、桥架、线管、五金辅材等全部原材料，必须为国标全新合格正品，符合国家电气安全现行标准，材质、规格型号完全匹配本项目预算清单参数要求，严禁使用翻新料、劣质非标产品、过期线缆。电缆需提供质检报告，所有材料进场前需经采购人核验确认，不合格材料禁止入场及施工。

10.供电线路系统需运行稳定，无跳闸、漏电、短路隐患，开关通断灵敏可靠，供电参数达标稳定；整体工程需满足校园长期安全运行要求，通过电气安全检测，无各类安全隐患。

11.施工完成后做到工完场清，施工垃圾、废品全部清运离场；本项目整体质保期不少于 24 个月，质保期内出现材料质量、施工工艺相关故障问题，成交服务商须在 24 小时内到场免费维修、更换部件。

四、 评定规则

本次项目采用**询价采购**方式，按照“报价最低”的原则，确定本项目的成交供应商（若出现最低报价相同的情况，将由评审小组结合供应商过往类似项目服务案例、质量承诺等因素综合判定）。

报价为图纸范围及招标清单内工程总价包干，除设计变更及现场签证产生的变更费用外，包干完成图纸和预算内全部施工内容。

五、其他事项

1. 报名供应商须具有变压配电房施工改造经验，报名需提供具备相应资质的营业执照复印件（经营范围必须包含电气安装资质，具有安全生产许可证，具备独立承担本项目安全施工的能力），复印件需加盖供应商单位公章。7月2日15:00进行现场勘察，开具勘察证明。

2. 竞价资料提交截止时间：2026年7月3日17:30，逾期不予受理。

3. 竞价资料须包含加盖公章的报价函、营业执照复印件、安全生产许可证、可行的施工进度表、可行的施工图纸、勘察证明、变压配电房施工改造业绩证明资料（以中标通知书、合同、发票为准）。所有竞价资料须密封提交至学院后勤处（综合楼201室），封口处加盖供应商单位公章；未按要求密封、未加盖公章或资料不全者，视为无效报价。

联系人：李科长 联系电话：18173545092

郴州技师学院

2026年6月30日