

郴州技师学院校园主干道部分路段维修改造 采购公告

一、 采购公告核心内容

1. 项目名称：郴州技师学院校园主干道部分路段维修改造服务采购公告

2. 项目控制价：40.2 万元

3. 询价地点：湖南省郴州市苏仙区郴江路郴州技师学院

二、 校园主干道部分路段维修改造

校园主道路破损维修面积明细表

序号	项目	位置	尺寸（长*宽）	面积（m²）	备注
1	水泥路面	9 栋前面	8*2.9	23.2	原水泥路面切断、清除，现浇 C30 混凝土厚 25cm
2		7、8、9 栋前人行道 1	2.2*97	213.40	原水泥路面、土方挖除，6cm 碎石垫层压实，现浇 C35 混凝土厚 7cm，压花。
3		7、8、9 栋前人行道 2	2.2*62	136.40	原土石方挖除，10cm 碎石垫层压实，现浇 C35 混凝土厚 15cm，压花。
4		9 栋北向人行道	2.2*47	103.40	原水泥路面铲除，10cm 碎石垫层压实，现浇 C30 混凝土厚 15cm，压花。
5		9 栋北向人行道侧排水沟	0.3*0.4*51	53.00	排水沟开挖、砌筑，砌筑后沟内宽 30 cm，深度 40

					cm, 沟长 53 米, 沟盖板宽 40 cm。以长度计价。
6		9 栋北向人行道侧排水沟铸铁沟盖板	0.5*0.4	53.00	铸铁沟盖板, 规格 50 cm × 40 cm, 承压 20 吨, 沟盖总长约 53 米。
8	沥青路面	主干道原水泥路面段	153*7.8	1,193.40	拆除原有沥青旧路面损坏部分, 拆除面积约 300 m², 根据实际施工需求对全部底面进行清理、处置、铺油, 清运废弃物, 需清理和铺油的面积约 2770 m²; 路基基底碾压验收合格后, 铺筑改性沥青混凝土面层, 面层总厚度 6cm, 摊铺压实 AC-10 细粒式改性沥青层。★ 沥青混合料必须采用改性 SBS 改性沥青 ★ 提供改性沥青混合料出厂合格证, 并接受第三方检测机构现场取样复检。路面设置合理纵坡、横坡 (建议路面横坡 ≥ 1.5%, 根据现场地形确定), 施工完成后路面排水顺畅, 雨后无局部积水、无积水洼地; 路面压实度、平整度、构造深度等指标按市政/公路相关规范执行。
9		7 栋转角处	7.3*10	73.00	
10		教学楼前主干道上坡段	60*7.2	432.00	
11		教学楼前主干道 21 栋入段	8.6*2.8	24.08	
12		教学楼前 1	60*7.2	432.00	
13		教学楼前 2	35*9.3	325.50	
14		教学楼前 3	5*5	25.00	
15		田径场台阶下三角区域	15.4*10.6+8.2*4.6 (异形)	183.00	
16		2 栋后 1	1.5×3.2	4.80	
17		2 栋后 2	6.4×1.7	10.88	
18		2 栋后 3	2.7×3.5	9.45	
19		4 栋旁	3.5×11.6	40.60	

					沥青路面完工后，按原位 置原标识施划道路交通标 线（热熔反光标线），标 线厚度与原有保持一致、 反光性能满足规范要求。
21	排水 井	方形井盖	600*900	26	铸铁，承压不小于 30 吨， 安装后与沥青路面同平 面、无松动、晃动。含原 排水沟清沟和井内杂物清 理。
22		圆形井盖	直径 900	5	
23		砌方形井 4 个	500*800	4	根据现场排水需求，砌筑方 形排水井 4 个。
24		排水沟	0.3*0.4*20	20	排水沟开挖、砌筑，砌筑后 沟内宽 30CM，深度 40CM，开 挖砌筑排水沟总长约 20 米。

三、质量要求

（一）总体要求

1. 本项目施工须严格遵循国家及行业现行相关规范、标准，包括但不限于《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）等。

2. 所有材料、设备必须具有产品合格证、出厂检验报告，并按规定进场报验；未经甲方代表验收合格不得使用。

3.项目整体质保期 3 年，自竣工验收合格之日起计算。质保期内出现开裂、沉陷、脱层、井盖松动、排水不畅等质量问题，中标人须在接到通知后 48 小时内到场免费维修或更换。

（二）水泥路面及人行道

1.基层处理：原破损水泥路面及土方须全部切断、凿除并清运完毕；基底碾压密实，压实度满足规范要求，经验收合格后方可进入下一道工序。

2.垫层：按设计要求铺设 6cm 或 10cm 碎石垫层，分层压实，压实度符合市政道路规范。

3.混凝土面层：

主干道部位采用 C30 混凝土，厚 25cm；人行道部位采用 C30 或 C35 混凝土，厚 7cm 或 15cm（按各点位明细执行）；人行道表面须做压花处理，纹理均匀、色泽一致；混凝土须振捣密实、表面平整，不得出现裂缝、起砂、麻面、露筋等缺陷；按规定设置伸缩缝，填缝料饱满耐久。

（三）沥青路面

1.旧路处理：拆除原有破损沥青面层，对底面进行全面清理、处置、铺油，废弃物全部清运出场。

2.路基：基底碾压验收合格后方可铺筑面层，压实度、平整度、构造深度等指标按市政 / 公路相关规范执行。

3. 沥青面层：

采用★AC-10 细粒式改性沥青混凝土，面层总厚度 6cm；沥青混合料必须采用 SBS 改性沥青，严禁使用普通沥青替代★；摊铺、碾压温度及遍数严格按规范控制，确保压实度达标。提供改性沥青混合料出厂合格证，并接受第三方检测机构现场取样复检（检测费用由中标供应商支付）。

4.排水坡度：路面纵坡、横坡合理设置，横坡不小于 1.5%（根据现场地形确定），施工完成后排水顺畅，雨后无局部积水、无积水洼地。

5.交通标线：沥青路面完工后，按原位置、原标识施划热熔反光标线，标线厚度与原有路面保持一致，反光性能满足规范要求。

（四）排水沟及排水井

1.排水沟砌筑：沟内净宽 30cm、净深 40cm，砌筑砂浆饱满、灰缝均匀、沟壁平直、沟底顺畅，不得渗漏、淤积。

2.铸铁沟盖板：规格 50cm×40cm，承压不小于 20 吨，安装平稳、与路面齐平，无翘起、无异响。

3.排水井盖：方形井盖规格 600×900、圆形井盖直径 900，均采用球墨铸铁材质，承压不小于 30 吨；安装后与沥青路面同平面，无松动、无晃动、无沉降高差。含原排水沟清淤及井内杂物清理。

4.新建方形排水井：共 4 座，规格 500×800，按现场排水需求砌筑，井壁防渗、井底不淤积。

（五）安全与文明施工

1.施工期间须设置明显警示标志、围挡，保障校园师生通行安全；粉尘、噪声须符合校园环境管理要求。

2.施工废弃物日产日清，做到工完场清。

（六）验收与结算

1.本工程量及造价由第三方造价机构编制，最终结算以第三方审计机构审核结果为准，工程结算价超过合同金额的，按合同金额支付。

2.每道隐蔽工程（基层、垫层、钢筋、沟槽等）须经甲方代表验收签字后方可隐蔽。

3.竣工验收须提供完整竣工资料（材料合格证、检测报告、隐蔽记录、竣工图等）。

四、评定规则

本次项目采用**询价采购**方式，按照“**报价最低**”的原则，

确定本项目的成交供应商（若出现最低报价相同的情况，将由评审小组结合供应商过往类似项目服务案例、质量承诺等因素综合判定）。

五、其他事项

1. 报名供应商需提供具备相应资质的营业执照复印件（经营范围必须包含沥青混凝土生产及销售、市政公用工程、市政道路施工、市政设施管理相关资质之一，具备独立承担本项目安全施工的能力），近 3 年内，至少完成 1 项市政道路/校园道路建设维修、路面翻新同类施工业绩（提供合同扫描件及相应发票），复印件需加盖供应商单位公章。10 月 21 日下午进行现场勘察，开具勘察证明。（联系人：李科长 联系电话：13973513137）

2. 竞价资料提交截止时间：2026 年 10 月 22 日 17:00，逾期不予受理。

3. 竞价资料须包含加盖公章的报价函、营业执照复印件、勘察证明等资料。所有竞价资料须密封提交至学院后勤处（综合楼 201 室），封口处加盖供应商单位公章；未按要求密封、未加盖公章或资料不全者，视为无效报价。

联系人：李科长 联系电话：18173545092

郴州技师学院

2026 年 10 月 20 日