郴州技师学院培训鉴定中心高技能人才评价理论教室及资料档案室改造项目采购公告

一、 采购公告核心内容

1. 项目名称：郴州技师学院培训鉴定中心高技能人才评价理论教室及资料档案室改造服务

2. 项目控制价：72990 元

3. 竞价地点：湖南省郴州市苏仙区郴江路郴州技师学院

二、 培训鉴定中心高技能人才评价理论教室及资料档案室改造采购需求

序号	项目	单位	数量	规格要求	推荐品牌	备注
1	镀锌方管	平方	75	国标冷镀锌方管 10.6×3.5×0.3mm	国标	含安装
2	九厘板防火板	平方	145	9 厘 B1 阻燃多层板，厚度 9mm	金福板业、可耐福、杰科等	含安装
3	白色墙面木饰面板	平方	145	免漆护墙板厚度 18mm	金福板业、可耐福、杰科等	含安装
4	墙面饰板辅材	批	1	加厚全套辅材		含安装
5	隔音棉	项	1	聚酯纤维吸音棉		含安装
6	电路改造	项	1	国标 4 平方足方纯铜电线	金杯、正泰、德力西	含材料、人工
7	吊扇	个	12	48-56 寸纯铜电机三叶吊扇	钻石、南风（远东）、长城	配套调速器，含安装
8	空调专线电缆	米	50	国标 10 平方足方三芯电缆线	金杯、正泰、德力西	包安装、含电箱开关
9	配电箱	个	1	含漏保、空开	金杯、正泰、德力西	含安装
10	线路辅材	批	1	含线管、卡扣、打孔等		含安装
11	静音防潮门	扇	3	防盗门		含安装

12	卫生清理	项	1	粗卫生及细卫生		
13	开门洞	个	3	改铝合金窗开门洞		含安装
14	窗帘	米	60	聚酯纤维黑丝三层，遮光率≥95%，B1 级克重≥750g/㎡，加厚罗马杆	新居乐、摩力克、金佰利	含安装
15	讲台	个	2	≥6m×1.8m×0.18m（长*宽*高）	天格地板、圣象、大自然	含安装

三、质量要求

参照实地勘察情况及项目实际需求，本次室内改造施工质量需满足以下要求：

1.材料质量标准

镀锌方管采用国标冷镀锌方管，规格 10.6×3.5×0.3mm，壁厚足厚、镀锌层完好，无锈蚀、无弯曲变形，具备出厂合格证及质量检测报告。九厘板防火板采用 9mm 厚 B1 级阻燃多层板，板面平整、无翘曲、无脱胶、无空鼓，阻燃性能符合国家 B1 级要求，提供检测报告。白色墙面木饰面板采用 18mm 厚免漆护墙板，饰面色泽均匀、无色差、无划痕、无鼓包，板边顺直，阻燃等级不低于 B1 级，符合环保要求。墙面饰板辅材采用加厚全套辅材，卡扣、收边条、角线、胶粘剂等与板材同品牌配套，胶粘剂环保达标、无刺激性气味，黏接牢固不脱落。隔音棉采用聚酯纤维吸音棉，环保无甲醛、无粉尘、不扎手，阻燃等级不低于 B1 级，密度、厚度与骨架空腔匹配，填充饱满不松垮。电路改造采用国标 4 平方足方纯铜电线，空调专线采用国标 10 平方足方三芯电缆线，铜芯纯正、线径足方，绝缘层完好无破损，具备 3C 认证及产品合格证。配电箱含漏电保护器、空气开关，漏保

与空开额定电流、分断能力满足使用要求；线管、卡扣、接线端子等线路辅材为合格产品，阻燃绝缘性能达标。

吊扇为 48-56 寸纯铜电机三叶吊扇，配套调速器，扇叶平衡、运转平稳、噪声低，具备产品合格证及质保凭证。静音防潮门为防盗门，门扇厚度、钢板厚度、锁具及合页符合产品标准，防潮隔音性能良好，开启灵活、无变形。窗帘采用聚酯纤维黑丝三层梭织遮光面料，遮光率≥95%，B1 级阻燃，克重≥750g/㎡，配加厚罗马杆，杆件及配件承重满足要求。讲台按 6m×1.8m（长×宽）规格配置，台面平整、封边严密、承重稳定，实际尺寸与现场实测复核一致。材料进场需提供质量认证、环保检测报告，严禁使用过期、受潮、变形、变质材料。

2.施工工艺及质量控制要求

墙面骨架及饰面板工程：镀锌方管按设计间距排布，横平竖直，与墙体采用膨胀螺栓可靠连接，焊接或螺栓连接牢固，骨架垂直度、平整度误差≤2mm，天地部位垫减震垫，避免声桥。

隔音棉填充：聚酯纤维吸音棉满铺填实骨架空腔，饱满贴合、不得压实，接缝搭接严密，无空隙、无脱落、无外露。

基层封板：九厘板防火板错缝铺设，钉固间距均匀、钉帽嵌入板面，板缝、管孔、开关盒位置采用防火胶泥或密封胶封堵严密，板面平整度误差≤2mm。

饰面板安装：18mm 免漆护墙板按排版图施工，板缝均匀顺直、缝宽一致，阴阳角及收口部位采用配套收边条，固定牢固，无空鼓、

无翘曲、无松动。饰面颜色一致、无色差，表面洁净无划痕、无污染、无胶痕，与门窗洞口、地面、顶面交接顺直、收口严密。

电气改造工程线路敷设：按设计回路分路布线，4 平方电线用于照明及插座回路，10 平方三芯电缆专供空调，线管敷设顺直、固定牢固，管内穿线不扭绞、不超载，导线接头压接牢固并做好绝缘处理。

配电箱安装：配电箱位置合理、安装端正牢固，漏电保护器、空气开关配置齐全、动作可靠，回路标识清晰，箱内接线整齐、压接牢固，接地可靠。漏电保护动作试验合格，通电试运行正常，无发热、无跳闸、无异常声响。

隐蔽验收：线管敷设、接线完成后经我方验收合格方可封闭饰面板，并留存影像资料。

吊扇安装：吊扇吊杆固定于结构承重部位，安装牢固、无松动，扇叶距墙面≥0.5m、距地面≥2.3m，运转平稳、无抖动异响，调速器档位切换正常。

开门洞：按现场定位放线施工，切割顺直、尺寸准确，洞口边框加固到位，与铝合金窗衔接严密，洞口修补平整、无裂缝、无掉角。门安装：静音防潮门安装垂直、开启灵活，门框与墙体缝隙采用发泡胶填塞密实、打胶顺直，锁具、合页启闭顺畅，关闭严密、无透光、无异响。

窗帘安装：罗马杆安装水平、固定牢固，窗帘下料尺寸准确，褶皱均匀，拉动顺畅、无卡滞，遮光效果满足≥95%要求，无脱线、无

色差。

讲台安装：讲台规格≥6m×1.8m×0.18m，台面水平、拼缝严密，四周收口顺直，承重稳定、无晃动、无变形。

3.成品保护

施工区域设置警示围挡及禁止通行标识，安排专人值守，防止师生误入施工区域；已安装饰面板、门窗做好护角及贴膜保护。电气施工完成后配电箱、开关面板加装保护罩，防止粉尘、水汽污染；线管敷设完成后禁止踩踏、重压、钻孔。吊扇、罗马杆、讲台安装后禁止悬挂重物、攀爬、磕碰，防止变形、脱落、损坏。饰面板安装完成后避免交叉作业磕碰、划伤，严禁在板面随意开孔、钉挂物品。竣工交付前完成粗卫生及细卫生清理，清除胶痕、粉尘、包装废料，做到墙面洁净、地面无杂物，完好移交学院。

4.安全文明施工要求

施工人员持证上岗，电工须持有效电工证，佩戴安全帽、反光背心，高处作业系安全带并使用合规脚手架或马凳，严禁踩踏窗台、讲台作业。临时用电执行三级配电、两级保护，配电箱上锁管理，严禁乱拉乱接；电动工具绝缘良好，作业前检查漏电保护装置。切割、动火作业须清除周边可燃物并配备灭火器材；开门洞涉及墙体结构部位须经学院确认后方可施工，严禁擅自破坏承重结构。施工区域封闭或隔断施工，物料分类堆放整齐，包装废料、渣土及时清运，不占道、不扰民。控制噪音与粉尘，切割、打孔采取降尘降噪措施，避开教学、

考试及休息高峰时段作业。每日完工清理现场，保持走廊、教室及公共区域整洁，维护学院公共环境与形象。

5.质保要求

工程整体质保期2年，自竣工验收合格之日起计算；质保期内出现饰面板空鼓、翘曲、脱落、开裂，吊扇异响、电气故障，门窗变形、窗帘脱线等质量问题，施工单位无条件免费维修、更换。接到学院维修通知后，24小时内响应，48小时到场处置，确保不影响师生正常使用。质保期内定期回访巡检，建立维保台账，承担全部质量责任及相关费用；因施工质量造成安全事故的，由施工单位承担全部责任。

四、评定规则

本次项目采用**竞价**采购方式，按照“报价最低”的原则，确定本项目的成交供应商（若出现最低报价相同的情况，将由评审小组结合供应商过往类似项目服务案例、质量承诺等因素综合判定）。

五、其他事项

1.报名供应商报名需提供具备相应资质的营业执照复印件(经营范围必须包含住宅室内装饰装修资质,具备独立承担本项目安全施工的能力），复印件需加盖供应商单位公章。11月11日上午进行现场勘察，开具勘察证明。（联系人：李科长 联系电话：13973513137）

2.竞价资料提交截止时间：2026年11月12日17:00，逾期不予受理。

3.竞价资料须包含加盖公章的报价单、营业执照复印件、勘察证明、施工设计图等资料。所有竞价资料须密封提交至学院后勤处（综

合楼201室），封口处加盖供应商单位公章；未按要求密封、未加盖公章或资料不全者，视为无效报价。

联系人：李科长　联系电话：18173545092

郴州技师学院

2026年11月9日